

## Remodelación y ampliación de la EDAR de La Granja (Segovia)

Las actuaciones objeto del contrato se enmarcan en el PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS y se encuentran recogidas en el Anexo V del Protocolo de colaboración entre MAGRAMA y JCyL. . Fueron declaradas de interés general en la Ley 17/2012.

Las obras consisten en dos actuaciones claramente diferenciadas, un sobre los colectores que llegan a la planta y otra sobre diversos puntos en la planta.

Entre los objetivos del proyecto, además de aportar soluciones idóneas para las deficiencias detectadas, se insiste en dotar a las instalaciones de flexibilidad para facilitar las maniobras de operación y en minimizar el impacto ambiental, adaptándola al entorno de manera que forme un conjunto armónico. Constarán de un edificio de nueva planta y de un tanque de tormentas circular.

La actuación sobre el colector norte consiste en la sustitución total del mismo de 500 mm. de diámetro, por otro de 600 mm., ubicado en la misma. Sobre el colector Sur se actúa con apertura de zanja en una longitud de solo 95 m.

El agua tratada cumplirá así con los objetivos de calidad fijados en la Directiva 91/271/CEE, con el Plan Hidrológico de cuenca y la Ley de Aguas.

Presupuesto de licitación	3.826.570,84	procedimiento:	Concurso abierto
Presupuesto de adjudicación	2.146.323,58	Fecha de comienzo	24/03/2015
<b>PRESUPUESTO LÍQUIDO VIGENTE</b>	<b>2.146.323,58</b>	Fecha terminación inicial	24/09/2016
		Fecha de terminación	24/09/2016
		Adjudicatario	UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES SA E IMEVA INFRAESTRUCTURAS S.L.
		NIF	U-47719133