

Obras de Aranda de Duero. Emisario de Fuentespina y medidas correctoras al vertido de Villalba de Duero (Burgos)

Las actuaciones objeto del contrato se enmarcan en el PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS y se encuentran recogidas en el Anexo I (Actuaciones de Interés General) del Protocolo de colaboración entre MAGRAMA y JCyL. Han sido declaradas de interés general en la Ley 17/2012.

En la actualidad los municipios de Fuentespina y Villalba de Duero no tienen completada la depuración de su red de saneamiento según exige el Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, por lo que es necesario eliminar los vertidos existentes en Fuentespina y Villalba de Duero, para lo cual se conducen las aguas residuales de ambos municipios a la EDAR de Aranda de Duero para su adecuada depuración

Las obras consisten fundamentalmente en la instalación de 4.150 m de tubería en el emisario de Fuentespina; una arqueta concentradora, un aliviadero y 1.032 m de tubería como medidas correctoras al vertido en Villalba de Duero y 263m de tubería, una adecuación de los aliviaderos existentes y la instalación de 4 válvulas antirretorno en Aranda de Duero.

Se consigue así que el agua tratada cumpla los objetivos de calidad fijados en la Directiva 91/271/CEE (traspuesta a la legislación española mediante el RD-L 11/95 y el RD 509/1996), con el Plan Hidrológico de cuenca y la Ley de Aguas.

Presupuesto de licitación	6.046.253,85	procedimiento:	Concurso abierto
Presupuesto de adjudicación	3.718.446,12	Fecha de comienzo	12/12/2012
PRESUPUESTO LÍQUIDO VIGENTE	3.718.446,12	Fecha terminación inicial	13/06/2014
		Fecha de terminación	27/12/2014
		Adjudicatario	UTE EMISARIO FUENTESPINA (CYOPSA-SISOCIA, S.A. y ARPAPE, S.L.)
		NIF	U47701057