



## La CHD iniciará el 16 de junio el segundo escalón del vaciado de la presa de El Tejo

- Esta maniobra supondrá una disminución de la cota de la lámina del embalse de 3,5 metros adicionales y un descenso acumulado del volumen almacenado estimado del 54%
- Tras la conclusión de esta segunda fase, se procederá a un nuevo estudio de la infraestructura y de todas las variables asociadas, antes de continuar con un posible tercer escalón

10 de junio de 2025.- La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) comenzará el próximo lunes, 16 de junio, a las 10:00 horas, la segunda fase del vaciado de la presa de El Tejo (El Espinar), según se ha informado hoy en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), dentro del marco de colaboración entre administraciones que define el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla y León (Inuncyl). Esta decisión se ha tomado después del seguimiento topográfico y los estudios técnicos llevado a cabo por el Organismo para estudiar el comportamiento de la presa tras la conclusión del primer escalón.

El inicio del segundo escalón de vaciado supondrá una disminución de la cota de la lámina del embalse de 3,5 metros adicionales alcanzando un descenso acumulado de 8 metros. Esto supondrá un descenso total del volumen almacenado del 54%.

En el encuentro de hoy ha participado la presidenta del Organismo, María Jesús Lafuente, acompañada del director adjunto, Carlos Galicia, y la Comisaria de Aguas, Diana Martín.

Tras la conclusión de esta segunda fase del vaciado, prevista a finales de semana, se procederá a un nuevo estudio de la infraestructura y de todas las variables asociadas, antes de continuar con un posible tercer escalón. Durante este tiempo, tratando de mantener la lámina de agua estable, se operarán los desagües de fondo durante unas horas al día de manera que se mantenga estable la cota de la lámina de agua, equilibrando entradas y salidas. Cabe recordar además que dado el carácter de emergencia de esta obra, es fundamental que se realice de manera ininterrumpida.


### Abastecimiento de El Espinar

Hay que destacar que en paralelo a las actuaciones de emergencia llevadas a cabo en El Tejo se está acometiendo la rehabilitación y puesta en servicio de una tubería ejecutada



en 2004, con el fin de dotar de un suministro de agua alternativo a El Espinar desde la presa de Puente Alta.

Estas obras han estado motivadas por la falta de mantenimiento de esta tubería por parte del consistorio durante estas dos últimas décadas, entidad que no se ha preocupado por cuidar la única alternativa al suministro principal con la que contaba. Este Organismo trabaja para que esto tenga lugar en las próximas semanas, pero se esforzará para intentar acortar todos los plazos en la medida de lo posible. La capacidad de agua que se va a suministrar será la suficiente para que el municipio de El Espinar no tenga problemas de abastecimiento.



[www.chduero.es](http://www.chduero.es)



@chd\_duero



Confederación

Hidrográfica del Duero



Confederación Hidrográfica del Duero